
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa końcowego odcinka drogi gminnej w m. Józwin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Przemysław Kucharski

DATA OPRACOWANIA:

2025-04-14

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2025-04-14

Data zatwierdzenia

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kazimierz Biskupi

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kazimierz Biskupi					
1		Przebudowa końcowego odcinka drogi gminnej w m. Józwin			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,180	km	0,180	
				RAZEM	0,180
1.2		Roboty nawierzchniowe			
2 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		540	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
3 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - granitowego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		540	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
4 d.1.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		540	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
5 d.1.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S jak dla KR 3-4 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		540	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
1.3		Roboty wykończeniowe			
6 d.1.3	KNR 2-31 0114-03	Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
7 d.1.3	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km		
		0,180	km	0,180	
				RAZEM	0,180